

**INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE
MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO**

**COMUNE DI TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA**



**MITIGAZIONE MOVIMENTO GRAVITATIVO
CON MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA
INTERNA AL CASTELLO DI TRESANA
CUP: F28H22000860001**

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:
Comune di Tresana
Piazzale 25 Aprile
54012 Tresana (MS)

R.U.P.:
Geom. Giulio Boni
Piazzale 25 Aprile
54012 Tresana (MS)

PROGETTISTA
L.A.B. INGEGNERIA
SOCIETA' COOPERATIVA
Ing. Marco Tabardi
Via Provinciale 66
54010 Podenzana (MS)

RELAZIONE GEOLOGICA
L.A.B. INGEGNERIA
SOCIETA' COOPERATIVA
Geol. Giusti Francesco
Via Provinciale 66
54010 Podenzana (MS)

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

Tav. N.08.4	Data: Febbraio 2024	Scala:	File: T.08.4_Analisi e valutazione dei rischi
-------------	------------------------	--------	-----------------------------------------------



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PROGETTO ESECUTIVO

MITIGAZIONE MOVIMENTO GRAVITATIVO CON MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA INTERNA AL CASTELLO DI TRESANA

Comune di Tresana

n. ord	Descrizione dei lavori	un. mis.	par. ug.	lunghezza	larghezza	altezza	quantità	prezzo	importo
1	Recinzione del cantiere e accessi. Montaggio di recinzione aerea adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna, con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x 2,00 m con basamento di cemento, incluso nolo per il primo mese.	TOS24_17.N05.002.014	m	1	35,00		35,00		
		Totale	m				35,00	23,95	838,25
2	Recinzione del cantiere e accessi. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione aerea adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna, con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x 2,00 m con basamento di cemento, per ogni mese di utilizzo.	TOS24_17.N05.002.020	m	3	35,00		105,00		
		Totale	m				105,00	6,60	693,00
3	Recinzione del cantiere e accessi. Smontaggio di recinzione aerea adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna, con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x 2,00 m con basamento di cemento.	TOS24_17.N05.002.017	m	1	35,00		35,00		
		Totale	m				35,00	9,84	344,40
4	Recinzione del cantiere e accessi. Montaggio di recinzione aerea adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna, in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.	TOS24_17.N05.002.012	m	1	35,00		35,00		
		Totale	m				35,00	15,34	536,90
5	Recinzione del cantiere e accessi. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione aerea adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna, in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese., per ogni mese di utilizzo.	TOS24_17.N05.002.018	m	3	35,00		105,00		
		Totale	m				105,00	1,00	105,00
6	Recinzione del cantiere e accessi. Smontaggio di recinzione aerea adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna, in struttura a tubo e giunto con rete in plastica rossa..	TOS24_17.N05.002.015	m	1	35,00		35,00		
		Totale	m				35,00	5,72	200,20

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PROGETTO ESECUTIVO

MITIGAZIONE MOVIMENTO GRAVITATIVO CON MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA INTERNA AL CASTELLO DI TRESANA

Comune di Tresana

n. ord	Descrizione dei lavori	un. mis.	par. ug.	lunghezza	larghezza	altezza	quantità	prezzo	importo
7	Segnaletica e illuminazione di sicurezza. Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts a a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352-2006.								
	N.P.S.01	cad	1	4,00			4,00		
	Totale	cad					4,00	7,18	28,72
8	Segnaletica e illuminazione di sicurezza. Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.								
	N.P.S.02	cad	1	4,00			4,00		
	Totale	cad					4,00	21,99	87,96
9	Attrezzature di primo soccorso. Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.07.2003 Nn.389.								
	TOS24_17.P07.003.001	cad	1	1,00			1,00		
	Totale	cad					1,00	107,88	107,88
10	Segnaletica e illuminazione di sicurezza. Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato al giorno.								
	TOS24_17.N07.002.008	cad	10	2,00			20,00		
	Totale	cad					20,00	33,93	678,60
11	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a uffici, avente struttura 1a portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese. Allestimento del cantiere-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti Ufficio.								
	TOS24_17.N06.004.001	cad. x mesi	6	1,00			6,00		
	Totale	cad. x mesi					6,00	473,66	2.841,96
12	Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese.								
	N.P.S.03	m x mese	1	84,44			84,44		

